

## S W Z

### Remont dachu z pokrycia papowego wraz z remontem kominów od poziomu dachu

#### I Oferta winna zawierać:

1. Informacje cenowe brutto:
  - a) cenę wykonania wymiany pokrycia dachu budynku przy ul. Armii Krajowej 33 wraz z wymianą obróbek blacharskich oraz rynien.
  - b) Remont kominów (przemurowanie od poziomu dachu ) z wykonaniem czapek, ocieplenie 5 cm wełną i wykonanie zabezpieczeń kanałów wentylacyjnych przeciw ptakom (kratki demontowane),
  - c) Wykonanie poziomej instalacji odgromowej na dachu z podłączeniem do istniejących pionów.
  - d) kosztorys ofertowy.
2. Informacje o firmie.
3. Wyciąg z rejestru firmy (profil działania oferenta).
4. Oświadczenia lub zaświadczenia o opłaceniu ZUS i podatku.
5. Referencje.
6. Kserokopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej.
7. Kserokopię dokumentów związanych z kwalifikacjami i uprawnieniami do wykonywania przedmiotowych robót.
8. Informacje o kwalifikacjach pracowników i sprzęcie.
9. Dowód wpłaty wadium – 5.000,00 zł.
10. Warunki gwarancji.
11. Termin wykonania robót.
12. Warunki płatności.
13. Przedstawienie atestów na wyroby oraz certyfikatów.

#### II Informacje dla oferenta.

1. Remont dachu obejmuje:
  - a) Remont kominów – przemurowanie z cegły z wykonaniem nowych czapek i zabezpieczeń kanałów wentylacyjnych przed ptakami,
  - b) wykonanie remontu dachu – wymiana obróbek blacharskich , pasy podrynnowe i nadrynnowe, obróbki attyk / ogniomurów, obróbki kominów
  - c) wymiana rynien i podłączenie rynien do istniejących rur spustowych.
  - d) docieplenie kominów gr 5 cm wełną / styropianem z wtopieniem siatki i zatarciem tynkiem 1x.
  - e) wymiana pokrycia papowego, zdjęcie starych luźnych uszkodzonych warstw i utylizacja – ułożenie 1 warstwy papy nawierzchniowej na osnowie z welonem szklanym.
  - f) Obróbki papowe kominów, attyk, rynien, wejść i ewentualnych dojsć do stropodachu (docieplenia dachu)
  - g) wymiana instalacji odgromowej – poziomy wraz z mocowaniem przewodów odgromowych.
2. Technologia wykonania remontu dachu wraz z przemurowaniem kominów zgodna z dokumentacją projektową.
3. Oferent winien zapoznać się z dokumentacją projektową, zakresem robót oraz przeprowadzić wizję w terenie przed złożeniem oferty.
4. Propozycja oferenta – np. inny system.
5. Sposób rozliczania wykonanych robót:
  - a) kontrola wykonanych robót po zgłoszeniu przez wykonawcę,
  - b) przedłożenie kompletu dokumentacji, atestów na zastosowane materiały itp.,
  - c) sporządzenie protokołu zakończenia i odbioru robót,
  - d) wystawienie faktury przez wykonawcę.